

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Mławie Spółka z o.o.
06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3

WARUNKI ZAMÓWIENIA
(WZ)

Zamówienie sektorowe

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
– projekt technologiczny i wykonawczy - przebudowy istniejącej
kanalowej sieci ciepłowniczej
zlokalizowanej w Mławie na Osiedlu Sienkiewicza

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jaros

Mława, dnia 14 września 2023 r.

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Styczniowych 3

06-500 Mława

tel. (023) 654 35 06

fax (0 23) 654 40 84

e-mail: pecmlawa@pecmlawa.pl

NIP 569-000-28-05

REGON 130344960

Spółka zarejestrowana pod numerem 0000123088

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS

2. Informacja ogólne.

Zamawiający w ramach przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – projekt technologiczny i wykonawczy - przebudowy istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Mławie na Osiedlu Sienkiewicza, zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty, o której mowa w art. 20 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o, zwanego dalej Regulaminem. Tekst Regulaminu dostępny na stronie www.pecmlawa.pl.

Przygotowywane postępowanie dotyczy zamówienia, które jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie stosuje przepisów tejże ustawy

3. Opis przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – projekt technologiczny i wykonawczy przebudowy - istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Mławie na Osiedlu Sienkiewicza.

B. Cel przebudowy sieci ciepłowniczej

- Poprawa bezpieczeństwa zasilania odbiorców w ciepło.
- Zmniejszenie strat ciepła na przesyłaniu.

C. Istniejące warunki zasilania i odbioru ciepła z sieci ciepłowniczej.

1. Nośnik ciepła – gorąca woda.
2. Parametry pracy:
 - - temperatura okres zimowy - 110/ 70 °C,
 - - temperatura okres lata – t_z 65 °C ,
 - - ciśnienie obliczeniowe sieci - 1,6 MPa.
3. Transportowane ciepło wykorzystywane dla potrzeb ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych.

D. Zakres przebudowy.

1. Projektem przebudowy należy objąć: istniejącą kanałową sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami na odcinku od komory ciepłowniczej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynków położonych w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 i 15/13, do węzłów

ciepłych zlokalizowanych w budynkach położonych w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14, ul. Sienkiewicza 2/13, ul. Sienkiewicza 12/13, ul. Sienkiewicza 13/13, ul. Sienkiewicza 11/13, ul. Sienkiewicza 5/13, ul. Sienkiewicza 8/13, ul. Sienkiewicza 10/13, ul. Sienkiewicza 1/13, Sienkiewicza 9/13.

2. Projekt powinien obejmować dobór armatury i sposób wpięcia nowej sieci w istniejącej komorze ciepłowniczej, o której mowa wyżej, oraz obejmować projekt przejścia przez ścianę wraz z armaturą odcinającą na wejściu do węzła.
3. W projekcie należy uwzględnić obecność systemu lokalizacji zawilgocenia izolacji.
4. Przebudowywaną sieć należy zaprojektować jako sieć dwuprzewodową w technologii rur preizolowanych, w izolacji z barierą dyfuzyjną.
5. Projekt wykonawczy powinien umożliwiać zastosowanie elementów konstrukcyjnych sieci producentów funkcjonujących na rynku krajowym.
6. Projektant, po wyłonieniu przez zamawiającego dostawcy elementów preizolowanych będzie miał obowiązek uzgodnienia projektu z producentem elementów sieci.
7. W ramach przebudowy należy dokonać racjonalnych zmian w stosunku do aktualnie istniejącej trasy sieci oraz istniejących średnic rurociągów uwzględniając przy tym zapotrzebowanie poszczególnych budynków na ciepło dla warunków obliczeniowych jak niżej:

- ul.; Sienkiewicza 13/14 - 63 kW
- ul. Sienkiewicza 2/13 - 290 kW
- ul. Sienkiewicza 12/13 - 272 kW
- ul. Sienkiewicza 13/13 - 119 kW
- ul. Sienkiewicza 11/13 - 120 kW
- ul. Sienkiewicza 5/13 - 121 kW
- ul. Sienkiewicza 8/13 - 73 kW
- ul. Sienkiewicza 10/13 - 73 kW
- ul. Sienkiewicza 1/13 - 199 kW
- ul. Sienkiewicza 9/13 - 250,2 kW.

8. Podana w punkcie 7 moc cieplna jest mocą zamówioną przez odbiorców. Dla potrzeb bilansowania mocy przesyłanej siecią magistralną należy ustalić moc przyłączeniową w punktach odbioru ciepła.
9. Z uwagi na to, że sieć będzie sytuowana w terenie nie będącym własnością zamawiającego w trakcie prac projektowych konieczne będzie wstępne uzgodnienie z właścicielem terenu koncepcji przebiegu nowej trasy. Akceptacja koncepcji przebiegu projektowanej trasy przez właściciela terenu będzie warunkiem rozpoczęcia szczegółowych prac projektowych.
10. Dokumentacja projektowo kosztorysowa powinna uwzględniać podział całości zadania na mniejsze części, umożliwiające niezależne etapowanie realizacji zadań w poszczególnych latach.
11. Usytuowanie przebudowywanej sieci w terenie oraz lokalizację poszczególnych budynków zawiera załącznik w postaci mapy DXF do celów poglądowych.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.

- 4.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 - 4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 4.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przy ocenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy kierować się postanowieniami art. 12 Regulaminu.

4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, w okresie trwania zamówienia zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do WZ oraz dołączyć referencje.

5. Wstępny harmonogram postępowania.

5.1. **Do 22 września 2023 r.** - termin składania ofert

5.2. **Do 26 września 2023 r.** - wybór najkorzystniejszej oferty

5.3. **Do 29 września 2023 r.** - podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą

Uwaga: wszystkie strony składanych oryginalnych dokumentów winny być podpisane a kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wg stosownych zapisów w KRS lub CEIDG.

6. Informacje końcowe

Uczestnik postępowania przetargowego bierze udział w niniejszym postępowaniu na własny koszt i ryzyko.

Wszelkie informacje zawarte w złożonych ofertach (w tym również informacje cenowe) posłużą Zamawiającemu wyłącznie do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie, o ile uzna iż składane oferty wykraczają poza planowane koszty zamówienia.

7. Załączniki graficzne i tekstowe:

- załącznik nr 1 do WZ – Oświadczenie,
- załącznik nr 2 do WZ – Formularz ofertowy
- Wzór umowy
- mapa do celów poglądowych DXF
- klauzula RODO

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jaros