

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Węzeł ciepły w budynku w Mławie
ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 52, Mława
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patrycja Wójtowicz
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Mława, ul. Plocka 52					
1		Dostawa węzła ciepłego			
1	KNR-W 2-15	Węzeł ciepły o mocy Qco=130 kW oraz Qcwu=90kW (bez telemetrii)	kpl.		
d.1	0505-02				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4	Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3 - dostawa luzem	szt.		
d.1	0511-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3 - dostawa luzem	szt.		
d.1	0511-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15	Stabilizator c.w.u. o pojemności 400 dm3 - dostawa luzem	kpl.		
d.1	0144-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 4	Odpowietrzniki o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0412-06				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-14	Rozdzielnia węzła ciepłego	szt.		
d.1	0101-05				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 7-08	Czujnik temperatury zewnętrznej - dostawa luzem	ukł.		
d.1	0102-03				
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Transport węzła ciepłego loco magazyn Zamawiającego lub plac budowy	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000